

COMUNE DI MONOPOLI

progetto

PROGETTO DEFINITIVO DELLA VIABILITA'
PEDONALE NELL'AMBITO DELL'AREA DI
PERTINENZA DELLA CASINA DEL SERPENTE –
MONOPOLI

Committente

ALBA MARIA ANGELA

Via Grotta dell'Acqua n°338/A – Monopoli (BA)

ALBA GRAZIA

Via Kennedy n° 10 – Monopoli (BA)

Progettisti

ING. LEONARDO LENOCI

Corso Umberto, 41 – Monopoli (BA)

ING. INNOCENZO LENOCI

Corso Umberto, 41 – Monopoli (BA)

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

D

elaborato

rapporto:

aggiornamenti: SETTEMBRE 2015

STUDIO LENOCI INGEGNERI - MONOPOLI

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DEI PROGETTISTI
A TERMINE DI LEGGE - OGNI DIRITTO E' RISERVATO

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

Il tipo di lavorazione prevalente, prevista nel presente progetto, consiste nella realizzazione della viabilità pedonale nell'ambito delle aree di pertinenza della cd Casina del Serpente nel Comune di Monopoli per migliorare l'accesso alla stessa

L'intervento prevede lo sfondamento di via Bixio e la realizzazione della viabilità fino a via Accademia Filosofica Ebraica.

Gli interventi da eseguire nel complesso consistono in:

- realizzazione di viabilità pedonale posta perpendicolarmente alla viabilità stradale a farsi con altro progetto e la viabilità comunale esistente tra via Cappuccini e via Cialdini;

Pur trattandosi di opere e lavorazioni che interessano zone urbanizzate non si rilevano interferenze.

Durante le lavorazioni, che richiedono l'impiego di mezzi meccanici, non sarà necessario né l'occupazione di strade pubbliche, né limitazioni all'accessibilità alle proprietà private limitrofe.

Per completezza del censimento delle interferenze, è da mettere in evidenza la presenza di uno sbocco di una tubazione di scarico di acque meteoriche esistente a monte del ponte ferroviario.

Tale circostanza non era nota a causa della folta vegetazione spontanea esistente che rendeva inaccessibile i luoghi.

L'area oggetto di indagine, pertanto, potrebbe essere interessata da acque meteoriche provenienti dal lato a monte della linea ferroviaria.

Sarebbe opportuno prevedere la continuità idraulica della suddetta tubazione realizzando un collettore pluviale per il collegamento della rete esistente al canale di scolo esistente che attraversi sia la nuova viabilità che l'area di pertinenza della casina del serpente per uno sviluppo lineare di circa 200 mt.

La realizzazione di tale collettore sarà oggetto di altro intervento.